



Szécsi szigeteléstechnikai kft

4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. U 71.

Tel.: +36 30 6787326

www.szecsiszig.hu

www.tetoszigeleles-vizszigeleles.hu

szecsiszig@gmail.com



Tetőszigetelés felújítás ajánlat!

Tiszavasvári Vasvári P. u. 6

Előzmények!

2014-09-03 helyszíni szemle során, megállapítottuk, hogy a tetőszigetelés nem felel meg a mai követelményeknek és alkalmazástechnikáknak. Két tetőszakasz kavicsolt preszkisz fedés, egy már felújított bitumenes szigetelés. Ezekre a tetőkre egy réteg bitumenes szigetelést ajánlunk.

Műszaki tartalom!

Előkészítés

386m² tetőfelület letakarítása és a kavics letermelése konténerbe.

Páraszellőzők kibontása, összefolyók kibontása.

Kémények bádofedés lebontása

Bádogos munka!

Az attika fal külső szélére új egy vízorros hwa 0.65mm lemez beépítése az attika fal tetejébe dübelezve. 100 folyó méter.

**Új 5db a cégünk által gyártott, szorítóperemes 3mm vastagságú 110 átmérőjű Fémlemez összefolyó beépítése a lefolyócsőhöz csatorna tömören csatlakoztatva.
20év garancia erre a termékünkre!**

Záró lemez (Novaglass Mineral 5kg SBS palaőrleményes) modifikált bitumenes lemez, vagy vele egyenértékű anyag, szigetelés vízszintes felületen 100%-ban a régi szigeteléshez melegítve. Az attika fal szigetelése egy rétegben, az új ereszszegegy külső síkjáig. A kémények záró lemezzel szigetelése egy rétegben 30cm magasságig felvezetve, és mechanikusan rögzítve és tömítve. Új páraszellőzők 16db beépítése.

Anyag költség: 1.310.000,-FT + áfa

Áfa: 353.700,-FT

Anyag összesen: 1.663.700,-FT bruttó

Díj összesen : 825.500,-FT bruttó

Anyag + Díj: 2.489.200,-FT bruttó

Garanciavállalás 10év!