

Hun-Sági és Fia Kft.

4440 Tiszavasvári, Arany János u. 4.

Tei./Fax: (42) 911-064

e-mail: csabasagi@t-online.hu

Árajánlat

Tisztelt Cím!

A HUN-SÁGI ÉS FIA Kft. ezúton tesz ajánlatot a Tiszavasvári Központi Orvosi rendelő rekonstrukciós munkáira. *garancia vállalás 5 év.*
Ajánlatkérésüket köszönjük, bízunk a további sikeres együttműködésben.

Telefonszám: 06/30/364-3260

HUN-SÁGI ÉS FIA Kft.
4440 Tiszavasvári, Arany János u. 4.
Telefon: 1203135-2-18
Sági József
Ügyvezető Igazgató

Tiszavasvári 2014-09-02.

Név :Tiszavasvári Központi Orvosi
Rendelő
Cím :4440 Tiszavasvári Kossuth u.

Kelt: 2014 év09.hó.02.nap

A munka leírása:Homlokzat vakolás


Készítette :Sági Csaba

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.692.900	2.351.259
1.4 Közvetlen önköltség összesen	1.692.900	2.351.259
2.1 Árkokázati fedezet vet.alap	1.692.900	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	1.692.900	
2.5 Fedezet vetési alap 1.4		2.351.259

3.1 Tartalékkeret vetítési alap	4.044.159
4.1 ÁFA vetítési alap	4.044.159
5. A munka ára	4.044.159



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-04-041 Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig 510 m2	235	920	119.850	469.200
2	36-00-001 Vakolat leverése, oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarc 495.8 m2	0	400	0	198.320
3	36-01-203-0414710 LB-KNAUF kézi vakolatok készítése zsákos kiszerezésű anyagból, normál alapfelületen (tégla- kő- vagy kerámia), 1 cm réteg vastagságban LB-KNAUF PRÉMIUM kézi alapvakolat, anyagában símítható, Cikkszám: 215011, Gúzolóval, Cikkszám: 305201 495.8 m2	870	1.020	431.346	505.716
4	36-05-061 BAUMIT homlokzati nemesvakolat felsőréteg készítése, 10 mm vastagságban, kapart felülettel 495.8 m2	1.560	1.600	773.448	793.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	36-07-001 Lábazati cementvakolatok készítése, cementhabarccsal 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva 44.4 m2	870	3.460	38.628	153.624
6	43-00-002 Fekvő cresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása 100 cm kiterített szélességig 34 m	0	540	0	18.360
7	43-00-007 Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig 65.5 m	0	980	0	64.190
8	43-02-411-0148306 Fekvő ereszcsonna szerelése félkör kialakítású, RHEINZINK-ereszcsonna-rendszer, RHEINZINK (QUALITY ZINC minőségű) titáncink lemezből, véglezárás, összefolyó, mozgóképes kapcsolatok beépítésével, ereszszegély nélkül, 50 cm kiterített szélességben RHEINZINK standard felületű (eredeti fényű) fekvő ereszcsonna (MSZ EN 612) NM 500 mm, 0,80 mm vtg. Cikkszám: 111 1332 34 m	7.092	2.100	241.128	71.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	43-05-001-0111125 Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezről vagy Plótiszol lemezzel, bármilyen kiterített szélességgel Ablakpárkány egyvízoros 0,75 mm H, 25 cm kit.szél. 65.5 m	1.322	1.030	86.591	70.740
10	47-04-001 Kézi rozsdamentesítés, acél nyílászáró szerkezeten, könnyű rozsdásodás esetén 4.87 m2	60	480	292	2.338
11	47-04-131-0160021 Fedőmázolás, rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón, cellulózszármazékból készült nitrozománccal Celloxin nitrózománc festék, fehér 100, EAN: 5996057221816 4.87 m2	332	840	1.617	4.091
Munkanem összesen:				1.692.900	2.351.259

Név :Tiszavasvári Központi Orvosi
Rendelő
Cím :4440 Tiszavasvári Kossuth u.

Kelt: 2014 év09.hó.02.nap

A munka leírása:Homlokzat 5cm hőszig.

Készítette :Sági Csaba

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.075.649	2.304.704
1.4 Közvetlen önköltség összesen	2.075.649	2.304.704
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	2.075.649	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	2.075.649	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		2.304.704

3.1 Tartalékkeret vetítési alap	4.380.353
---------------------------------	-----------

4.1 ÁFA vetítési alap	4.380.353
-----------------------	-----------

5. A munka ára	4.380.353
----------------	-----------

"HUN-SÁGI ÉS FIA"
Építőip. Kft.
4440 T. ...
Adószám: ...
Tribuhin 2
2013. 2-15

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-04-041 Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpallós kivitelben. 20,00 m magasságig 510 m2	235	920	119.850	469.200
2	36-00-001 Vakolat leverése, oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarc 123 m2	0	400	0	49.200
3	36-01-203-0414710 LB-KNAUF kézi vakolatok készítése zsákos kiszerezésű anyagból, normál alapfelületen (tégla- kő- vagy kerámia), 1 cm réteg vastagságban LB-KNAUF PRÉMIUM kézi alapvakolat, anyagában símítható, Cikkszám: 215011, Gúzólóval, Cikkszám: 305201 123 m2	870	1.020	107.010	125.460
4	36-06-215-0217609 TERRANOVA polisztirol táblás vagy lamellás hőszigetelő rendszer készítése, 5 cm vastag struktúrvakolat, Roll szn: 1,5 mm, I. színcsoport fehér 495.8 m2	2.990	2.600	1.482.442	1.289.080

Ssz.	Tétele szám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	36-07-001 Lábazati cementvakolatok készítése, cementhabarccsal 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva 44.4 m2	870	3.460	38.628	153.624
6	43-00-002 Fekvő eresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása 100 cm kiterített szélességig 34 m	0	540	0	18.360
7	43-00-007 Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig 65.5 m	0	980	0	64.190
8	43-02-411-0148306 Fekvő ereszcsatorna szerelése félkör kialakítású, RHEINZINK-ereszcsatorna-rendszer, RHEINZINK (QUALITY ZINC minőségű) titáncink lemezből, véglezárás, összefolyó, mozgóképes kapcsolatok beépítésével, ereszszegély nélkül, 50 cm kiterített szélességben RHEINZINK standard felületű (eredeti fényű) fekvő ereszcsatorna (MSZ EN 612) NM 500 mm, 0,80 mm vtg. Cikkszám: 111 1332 34 m	7.092	2.100	241.128	71.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	43-05-001-0111125 Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezről vagy Plótiszol lemezzel, bármilyen kiterített szélességgel Ablakpárkány egyvázoros 0,75 mm H, 25 cm kit.szél. 65.5 m	1.322	980	86.591	64.190
Munkanem összesen:				2.075.649	2.304.704

Név :Tiszavasvári Központi Orvosi
Rendelő
Cím :4440 Tiszavasvári Kossuth u.

Kelt: 2014 év09.hó.02.nap

A munka leírása:Homlokzat 10cm hőszig.

Készítette :Sági Csaba

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.571.449	2.304.704
1.4 Közvetlen önköltség összesen	2.571.449	2.304.704
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	2.571.449	
2.3 Anyagigazgatási kog. vet.alap	2.571.449	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		2.304.704

3.1 Tartalékkeret vetítési alap	4.876.153
4.1 ÁFA vetítési alap	4.876.153
5. A munka ára	4.876.153



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-04-041 Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig 510 m2	235	920	119.850	469.200
2	36-00-001 Vakolat leverése, oldalfairól vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarc 123 m2	0	400	0	49.200
3	36-01-203-0414710 LB-KNAUF kézi vakolatok készítése zsákos kiszerezésű anyagból, normál alapfelületen (tégla- kő- vagy kerámia), 1 cm réteg vastagságban LB-KNAUF PRÉMIUM kézi alapvakolat, anyagában símítható, Cikkszám: 215011, Gúzolóval, Cikkszám: 305201 123 m2	870	1.020	107.010	125.460
4	36-06-215-0217609 TERRANOVA polisztirol táblás vagy lamellás hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag struktúrvakolat, Róli szn: 1,5 mm, I. színsoport fehér 495.8 m2	3.990	2.600	1.978.242	1.289.080

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	36-07-001 Lábazati cementvakolatok készítése, cemenhabarccsal 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva 44.4 m2	870	3.460	38.628	153.624
6	43-00-002 Fekvő eresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása 100 cm kiterített szélességig 34 m	0	340	0	18.360
7	43-00-007 Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig 65.5 m	0	980	0	64.190
8	43-02-411-0148306 Fekvő ereszcsatorna szerelése félkör kialakítású, RHEINZINK-ereszcsatorna-rendszer, RHEINZINK (QUALITY ZINC minőségű) titáncink lemezből, véglezárás, összefolyó, mozgóképes kapcsolatok beépítésével, ereszszegély nélkül, 50 cm kiterített szélességben RHEINZINK standard felületű (eredeti fényű) fekvő ereszcsatorna (MSZ EN 612) NM 500 mm, 0,80 mm vtg. Cikkszám: 111 1332 34 m	7.092	2.100	241.128	71.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	43-05-001-0111125 Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezről vagy Plótiszol lemezzel, bármilyen kiterített szélességgel Ablakpárkány egyvízoros 0,75 mm H, 25 cm kit.szél. 65.5 m	1.322	980	86.591	64.190
Munkanem összesen:				2.571.449	2.304.704