



Edina Kovács <kovacs.enida@gmail.com>

## Árajánlat

1 üzenet

**Szig-Ép-Tech Kft.** <info@szigepotech.hu>  
Címzett: kovacs.enida@gmail.com

2014. szeptember 2. 22:47

### Tisztelt Kovács Edina !

Felmérésünk alapján, mellékletben csatoltuk a **Tiszavasvári, Kossuth út 10 sz.** alatt lévő Központi Orvosi Rendelő felújítási munkáiról szóló ajánlatainkat.

### **Az árajánlatokhoz kapcsolódóan az alábbi kiegészítést mellékeljük:**


Árajánlatunk elfogadása esetén a munka átadását követően, rendeltetés szerű használat mellett 5 év garanciát vállalunk.

Árajánlatunk 2014. 09. 30.-ig érvényes.

Munkát 2014.09.15.-ei kezdéssel vállaljuk.

**Tisztelettel:**

Legeza János  
ügyvezető



Székhely és telephely:  
4481 Nyíregyháza, Gyula út 15.  
Mobil: 06/70-953-4142  
E-mail: info@szigepotech.hu  
web.: www.szigepotech.hu

### 2 melléklet

TV. Orvosi Rendelő 5 cm.pdf  
1344K

TV. Orvosi Rendelő 10 cm.pdf  
1338K

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Adószám: 13919726-2-15  
Bankszámlaszám: 68700054-10532359  
Cégjegyzékszám: 15-09-071358  
szigeptechkft@freemail.hu

Név : Tiszavasvári Önkormányzat

Cím : Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Kelt: 2014.09.02.

Árajánlat érvényes: 2014.09.30-ig

A munka leírása:  
Homlokzata hőszigetelés készítése a  
Tiszavasvári, Kossuth út 10 sz. alatt lévő  
Központi Orvosi Rendelő épületén.  
5 cm vastag polisztirol szigetelés

Készítette : Legeza János

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.457.900	1.398.784
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.457.900	1.398.784
2.1 ÁFA vetítési alap		2.856.684
2.2 Áfa	27.00%	771.305
3. A munka ára		3.627.989

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Cg.: 15-09-071358  
Adószám: 13919726-2-15

Aláírás

Árajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a kivitelezési munka 2014.09.15 -ei kezdését.

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>15-012-6.2 (8)</b> Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között, bejáratoknál védőtetővel, védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból <b>438 m2</b>	<b>310</b>	<b>500</b>	<b>135.780</b>	<b>219.000</b>
2	<b>43-002-1.7-0140002 (7) ÖN</b> Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm <b>84 m</b>	<b>925</b>	<b>720</b>	<b>77.700</b>	<b>60.480</b>
3	<b>43-002-2.6-0142002 (14)</b> Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Csatornaszöglet, 0,55 mm HA kör, kit.szél. 33 cm <b>80 db</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>24.000</b>	<b>21.600</b>
4	<b>43-002-11.6-0140602 (27) ÖN</b> Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm <b>33 m</b>	<b>1.102</b>	<b>1.026</b>	<b>36.366</b>	<b>33.858</b>
5	<b>44-012-2-0166739 (47)</b> Ablakpárkány fedése UV-álló műanyag párkányelem, fehér színben <b>49 m</b>	<b>1.900</b>	<b>504</b>	<b>93.100</b>	<b>24.696</b>



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	47-013-15.1.2.1.1-0151408 (53) ÖN Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, beton felületen, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Supralux időjárásálló lábazatfesték, sötétbarna, EAN: 5992459624027 63 m2	300	250	18.900	15.750
7	47-031-3.4.1.1 (104) Külső fa és acélfelületek fedőmázolása, oldószeres alkidgyanta anyagú festékekkel, egy rétegben, ajtók, rácsok, tűzlétra. 1 klt	7.000	10.000	7.000	10.000
8	06-026-16-0414302 Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirol tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű, vékonyvakolat, BAUMIT STABIL rendszer, 6 db/m2 tárcsás dűbelezéssel, 5 cm vastag hőszigetelő lemezzel BAUMIT STABIL 1,5 mm kapart vakolat, I. szín.csop. 366 m2	2.479	2.400	907.314	878.400
9	06-026-16-0414303 Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirol tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű, vékonyvakolat, BAUMIT STABIL rendszer, 2 cm vastag hőszigetelő lemezzel, kiegészítő profilokkal, BAUMIT STABIL 1,5 mm kapart vakolat, I. szín.csop. (-befordulás a nyílászárók kávájába) 130 fm	648	550	84.240	71.500

3. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	48-007-21.1.1.2-0090736 (37) Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel EPS 80 polisztirolhab lemez 50 mm, $\lambda_D = 0,039$ (W/mK) 1000* 500 mm lemez méret. (homlokzat kiegyenlítése ablakok körül) 65 m2	900	700	58.500	45.500
11	84-000-1 Klíma berendezések szakszerű bontása és újrategelítése, lámpák le-, és visszaszerelése, táblák leszerelése. 1 klt	15.000	18.000	15.000	18.000
Munkanem összesen:				1.457.900	1.398.784

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula út 15.  
Adószám: 13919726-2-15  
Bankszámlaszám: 68700054-10532359  
Cégjegyzékszám: 15-09-071358  
szigepotechkft@freemail.hu

Név : Tiszavasvári Önkormányzat

Cím : Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Kelt: 2014.09.02.

Árajánlat érvényes: 2014.09.30-ig


A munka leírása:  
Homlokzata hőszigetelés készítése a  
Tiszavasvári, Kossuth út 10 sz. alatt lévő  
Központi Orvosi Rendelő épületén.

Készítette : Legeza János

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.640.900	1.508.584
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.640.900	1.508.584
2.1 ÁFA vetítési alap		3.149.484
2.2 Áfa	27.00%	850.361
3. A munka ára		3.999.845

Szig-Ép-Tech Kft.  
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gyula u. 15.  
Cg: 15-09-071358  
Adószám: 13919726-2-15



Aláírás

Árajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a kivitelezési munka 2014.09.15 -ei kezdését.



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>15-012-6.2 (8)</b> Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között, bejáratoknál védőtetővel, védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból <b>438 m2</b>	310	500	135.780	219.000
2	<b>43-002-1.7-0140002 (7) ÖN</b> Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm <b>84 m</b>	925	720	77.700	60.480
3	<b>43-002-2.6-0142002 (14)</b> Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Csatornaszöglet, 0,55 mm HA kör, kit.szél. 33 cm <b>80 db</b>	300	270	24.000	21.600
4	<b>43-002-11.6-0140602 (27) ÖN</b> Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm <b>33 m</b>	1.102	1.026	36.366	33.858
5	<b>44-012-2-0166739 (47)</b> Ablakpárkány fedése UV-álló műanyag párkányelem, fehér színben <b>49 m</b>	1.900	504	93.100	24.696

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	<b>47-013-15.1.2.1.1-0151408 (53) ÖN</b> Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, beton felületen, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Supralux időjárásálló lábazatfesték, sötétbarna, EAN: 5992459624027	300	250	18.900	15.750
	63 m2				
7	<b>47-031-3.4.1.1 (104)</b> Külső fa és acélfelületek fedőmázolása, oldószeres alkidgyanta anyagú festékkel, egy rétegben, ajtók,rácsok,tűzlétra.	7.000	10.000	7.000	10.000
	1 klt				
8	<b>06-026-16-0414302</b> Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirol tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű, vékonyvakolat, BAUMIT STABIL rendszer,6 db/m2 tárcsás dűbelezéssel, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel BAUMIT STABIL 1,5 mm kapart vakolat, I. szín.csop.	2.979	2.700	1.090.314	988.200
	366 m2				
9	<b>06-026-16-0414303</b> Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirol tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű, vékonyvakolat, BAUMIT STABIL rendszer, 2 cm vastag hőszigetelő lemezzel, kiegészítő profilokkal, BAUMIT STABIL 1,5 mm kapart vakolat, I. szín.csop. (-befordulás a nyílászárók kávájába)	648	550	84.240	71.500
	130 fm				



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
10	48-007-21.1.1.2-0090736 (37) Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel EPS 80 polisztirolhab lemez 50 mm, $\lambda_D = 0,039$ (W/mK) 1000* 500 mm lemez méret. (homlokzat kiegyenlítése ablakok körül)	65 m2	900	700	58.500	45.500
11	84-000-1 Klíma berendezések szakszerű bontása és újrategelítése, lámpák le-, és visszaszerelése, táblák leszerelése.	1 klt	15.000	18.000	15.000	18.000
Munkanem összesen:				1.640.900	1.508.584	